

<p>Hul 1. Søen til v. ved indgangen frilægges. Området mellem hul 1 og 7 justeres med rydning/beplantning efter behov. Søen til v. før kanal bevares og holdes med klip af siv mv.. Søen til h. for green skal oprensnes. Bunker foran green gøres dybere.</p>	<p>Hul 4. "Firkanten" til v. for teestedet nyplantes med lidt fyr. Søen holdes fri for siv og en del af beplantning i østkanten fjernes, så der bliver bedre udsyn til roughen til h. efter søen. Her plantes på sigt fyr i passende omfang. Bevoksningen til h. mod hul frem "fredes" og forbliver ren natur. Søen bag green ændres til en bunker/græshazard.</p>
<p>Hul 2. Der plantes lidt fyr i roughen til v.. Der holdes godt øje med de høje træer for rådskader mv. på det sidste stykke til v. for green. Evt. plante lidt fyr bag green ind mod mark for at få lidt baggrundsperspektiv. Bunker i h. side flyttes tættere på green, da den straffer de forkerte spiller. Bunker i v. side sløjfes. Rød markering af grøft i h. side ophæves. Bagerste del af green hæves.</p>	<p>Hul 5. Hele arealet til v. ud mod ringvejen reguleres med beplantning og justering af birketræerne, så spillelinjen og out of bound bliver mere synlig. Søen oprensnes og der ryddes på sigt en bræmme hele vejen rundt om søen. Beplantningen ud mod ringvejen udtyndes løbende, ligesom birken til v. for green udtyndes kraftigt. Området ud mod ringvejen forbliver naturskov uden indgriben. Den lille grøft til h. udjævnes og gule markeringer ophæver. Fairwaybunker ved udgangen sløjfes. Anlæggelse af ny greensidebunker i h. side anlægges.</p>
<p>Hul 3. Gule markeringer i grøften foran teestederne fjernes. Der plantes lidt fyr i roughen i begge sider. Søen renses og holdes fri for siv mv.. Bagerste del af green hæves på sigt.</p>	<p>Hul 6. Begge teesteder skal gøres større snarest. 55 bagud. Ved tee 51/47 fyldes op foran i passende omfang. Søen oprensnes og holdes fri for siv. Der ryddes løbende i beplantningen mod hul 4, så der bliver optimal udsyn fra teestederne. Rød markering i grøften til v. ind mod P&P ophæves, og der nyplantes lidt i området mellem P&P og fairway. Søen foran green holdes fri for siv. Bunker bag green sløjfes og der anlægges en jordvold bag green. Der nyplantes med skovfyr i takt med at de eksisterende træer mod hul syv uddør/fjernes.</p>

<p>Hul 7. Teestedet forlænges nogle meter bagud. Beplantningen i h. side mod hul 1 som beskrevet der. Især skovfyr tyndes og oppe omkring green ryddes birken. Området til v. mod P&P passer sig selv, evt. lidt nyplantning af lærk i sidste trediedel. Området til v. for green trimmes for udgåede træer/buske. Området på begge sider af kanalen renoveres løbende.</p>	<p>Hul 10. Der nyplantes lidt i roughen til h. mod P&P. Semiroughen udvides nogle meter ned mod søen i h. side. Søerne skal oprensnes og fremover holdes fri for siv og anden beplantning. Der beskæres/stammes op i træerne til h. efter søerne, så der bliver bedre muligheder for indspil fra h. side af hullet. Egeskoves tyndes løbende.</p>
<p>Hul 8. Fortsat justeringer/rydning af udgåede træer og nyplantning i hele området til v. mod parkeringsplads og videre op mod hul 9. Det samme i området til h. mod hul 9 Birketræerne til v. ved green erstattes løbende med fyr/skovfyr, plus der etableres en greensidebunker i forreste v. side. Skovområdet mellem green og teestederne på hul 9 passer sig selv, dog udtynnes lidt i lærketræerne.</p>	<p>Hul 11. Hele arealet i trekanten mellem hul 11, 17 og 18 tilplantes efterhånden og forbliver naturområde. Søen oprensnes og holdes fri for siv. I forbindelse med det nye springvand overvejes at sætte grønkarper ud, så vi sikrer god økologisk ballance. Birkene til v. for green erstattes løbende med enkelte fyr/skovfyr. Der anlægges greenbunker i v. side.</p>
<p>Hul 9. Hele "trekanten" til v. mod ringvejen tilplantes på sigt med varierende beplantning, så det på sigt bliver en lille skov. Søen oprensnes og holdes fri for siv. Området til h. mod hul 8 justeres og klippes efter behov. Hele skovområdet beg green mod hul 12 forbliver "urørt" natur.</p>	<p>Hul 12. Bevoksningen i v. side ned til kanalen passer sig selv. Der beskæres/ryddes, så out of boundlinien er fri og synlig. Søen i v. side vokser til og der stammes passende op i beplantningen. Det samme efter kanalen i v. side. Fairwaybunker sløjfes og udjævnes, så man kan se kanalen og evt. boldlanding. Hele området til h. mod hul 18 er naturområde og der supleres med lidt varierende beplantning. Den lille bakke i dogleg skal erstattes af en lidt større fairwaybunker. Gule markeringer i grøften til h. mod hul 18 ophæves.</p>

<p>Hul 13. Beplantningen til h. justres og ryddes, så der bliver udsyn til fairway på hul 15. Søen oprensnes og holdes fri for siv hele vejen rundt. Hel området i v. side passer sig selv. Der nyplantes lidt fyr bag gren ud mod kanalen, for bedre visualisering. Out of bound rykkes bag de nyplantede træer. Bunker til v. reduceres i størrelse til 1/3 og gøres dybere.</p>	<p>Hul 16. Området til v. som beskrevet på hul 15. Hele området i h. side supleres med lidt nyplantning. Søen i h. side oprensnes og holdes fri for siv. Greenside bunker mindskes, evt. etablere en i v. side i stedet for græsbakken.</p>
<p>Hul 14. Hele området mod h. passer sig selv, og markeres med røde pæle hele vejen op. Søen oprensnes og holdes fri for siv mv.. Der nyplantes bag green til v. ud mod stien og bag green for at skærme hel af så kun stien bliver brugt på vej mod hul 15. Plus kristtjørn bag green. Der ryddes i bevoksningen til v. for green for lidt mere lys og luft til green. Tilbageværende birketræer omkring green fjernes</p>	<p>Hul 17. Træerne i h. side justeres/stammes op. H. side efter kanalen beplantes yderligere med variationer. Hel v. side mod hul 11 og 18 forbliver urørt og lidt spredt nyplantning.</p>
<p>Hul 15. Hele bevoksningen i h. side og søen (oprensnes) er naturområde og markeres med røde pæle. Søen til v. mod hul 16 oprensnes og holdes fri for siv. Ellers forbliver området natur og der supleres med lidt nyplantning. Birkelunden udtyndes løbende efter behov, men passer sig selv. Søen til h. for green oprensnes og holdes fri for siv. Bakken til v. for green ændres til bunker og jorden bruges til vold bag green.</p>	<p>Hul 18. Bænk og teeus rykkes nogle meter mod syd. H. og v. sider som beskrevet under hul 17 12 og 11. Semirough udvides nogle meter mod højre op til kanalen. Huller i beplantningen til h. for green tilplantes. Birketræerne til h. og v. for green erstattes på sigt med anden beplantning..</p>